

ZADANIE

Stavba: KLIMATIZÁCIA OBRADNEJ SIENE NA MESTSKOM ÚRADE V MICHALOVCIACH

Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Časť:

JKSO:

Dátum: 24.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010063	Rúrka elektroinst. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6021, 21 mm	m	35,000		
2	3450517000	Spojka 321/1	ks	6,000		
3	3450801800	Koleno pancierové 6121	ks	12,000		
4	3451011500	Vývodka PVC 4821/P	ks	6,000		
5	3457112300	Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021	m	35,000		
6	210020012	prichytka pre kable Obo beterman individualne kable	ks	70,000		
7	4241000200	Prichytka pre kable Obo beterman preind kable nad podhladom	ks	70,000		
8	210020812	Prepážka v nepriechodnom kábl. kanáli, lignátová bez dverí	m2	0,250		
9	6318000800	Lignátová doska hrubky 8mm	ks	0,500		
10	6318000800P	Tesniaca pena CFS -F-FX	ks	1,000		
11	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	3,000		
12	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	3,000		
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000		
14	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	15,000		
15	21010035221p	Zapojenie klimatizacie	ks	9,000		
16	2101204011	Montáž ističa prúd chrániča vypinaca včetně zapojenia	ks	5,000		
17	3580612800	Istič LTE-16/3/C	ks	3,000		
18	3580615300	Istič LTE-25/3/C	ks	1,000		
19	3580760421	Prúdový chránič OFI 40/4/300/AC	ks	1,000		
20	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	kus	4,000		
21	3543800100	El.samolepka istič	Kus	4,000		
22	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	90,000		
23	3410109200P	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x01,5	m	90,000		
24	210810055	Ovladaci prep kable mondaz -dodavka vzt	m	30,000		
25	211010012	hmoždinka vrtanie uloženie	ks	100,000		
26	2830404500	Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA	ks	100,000		
27	PM	Podružný materiál	%	3,000		
28	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

29	460680031	Vvrtanie otvoru pre kable cez priečky úpr. omietky, múr z . hrúbky 15	ks	1,000		
30	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,015		
31	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		

95-M Revízie

32	HZS-001	Revízie	hod	24,000		
33	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	3,000		
34	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	3,000		
35	HZS-004p	Uprava rozvadzačov , osadenie istica , uprava krytia	hod	8,000		

OST**Ostatné**

36	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,000		
37	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000		
38	HZS-007	Zakreslenie skutkového stavu	hod	8,000		

Celkom